

26.7.2017

Järvenpään kaupunki
Janne Arponen

LISÄTYÖ 1

Poikkitie (Mt 145) parantaminen, vaihe 3C

1 Urakka

Urakkasopimus 16.6.2017
Tilaaaja: Järvenpään kaupunki
Urakoitsija: Destia Oy

2 Lisätyön kuvaus

Liittymä Horsmakaaresta Poikkitielle. Päällistetyt ajoradan leveys 7 m. Horsmakaaren puoleisessa liitospaikassa levitys (+3 m). Tarjoushinta sisältää:

- puuston, kantojen ja pintamaan poiston
- Pengerrys kaivumassoilla ojien kohtaan
- Rakennekerrokset yhteensä 700 mm
- päällysteen (AB 16/120)
- liikenteenohjauslaitteet (sulkuaita, sulkulevyt) ja ajoratamerkinnot

Hinta ei sisällä mahdollisia pengerkaiteita, opasteita, valaistusta, louhintaa eikä liittymän purkua. Tarjous perustuu urakoitsijan työmaalla käytettävissä olevan louheen hyödyntämiseen viikolla 31.

Urakkasopimusta ei muuteta muilta osin.

3 Lisätyön suunnittelu

Lisätyön suunnitteluvastuu kuuluu tilaajalle.

4 Lisätyön hinta

Lisätyön hinta 17.700,00 € alv 0 %.

Lisätyö on maksettava yhdessä erässä, kun työ on suoritettu.

5 Lisätyön suorittaminen ja vaikutukset urakkaan

Urakoitsija ei aloita lisätyötä ennen kuin molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen. Työn suorittaminen tässä tarjouksessa esitellyllä hinnalla edellyttää päätöstä asiasta viimeistään 28.7.2017, koska lisätyöllä on vaikutusta sopimuksen mukaisiin, käynnissä oleviin työvaiheisiin.

26.7.2017

6 Allekirjoitukset

Järvenpää 26.7.2017

DESTIA OY

Järvenpään kaupunki

Kai Koho, työmaapäällikkö

Janne Arponen

LIITTEET: