

Vastaukset tarkentaviin kysymyksiin (9.3.2018) liittyen Sibeliuksenväylän 1. vaiheen ja Rantakadun kiertoliittymän urakkatarjouspyyntöön:

1. Pyydämme jatkamaan tarjousaikaa 2-viikolla urakan monivaiheisuuden, alihankintojen, kysymysten vastauksien käsittelyn ja myöhäisen alkamisajan johdosta

Järvenpään kaupunki, kaupunkitekniikka myöntää **lisäaikaa tarjousten jättämiseen 6.4 klo 12.00 asti.**

2. Kuka tekee olemassa olevat operaattoreiden johtosiirrot ja kenen kustannuksella?

Operaattoreiden kaapelisuojarakenteiden asennus maanrakennustöineen kuuluu urakkaan. UO:n kohta 3.1.2 Kaapelinsuojarakenteet

3. Onko johtosiirtojen toteutus huomioitu urakan toteutusajassa?

On.

4. Mitä johtosiirtoja tehdään tässä urakassa, kun 2018 ja 2019 kansioissa samat johtosiirtosuunnitelmat?

Välillä Sibeliuksenväylä pl 560 – Helsinginkatu pl 750 ja Rantakadulla 0 – 100.

5. Mitä tarkoittaa teknisissä suunnitelmissa 2018 ja 2019 kansiot?

Suunnitelmassa (asemapiirustus) on esitetty v. 2018 ja 2019 vaiheet, pituusleikkauksessa on esitetty vaiheet v.2018 alkaen (2-3 urakkavaihetta), eli Sibeliuksenväylä – Helsingintie plv.550- 1200.

6. Kuuluuko huomioida kaikki työt 2018 ja 2019 kansioissa ko. urakka-alueella?

Urakkaan kuuluu kaikki työt urakkarajakartan osoittamalla alueella UO:n ja sen liitteiden mukaisesti.

7. Mikä on 1-vaihe, näkyy esim. Helsingintien pituusleikkauksessa ja mikä on 2-vaihe, onko tämä urakka kumpikaan vaihe?

1. vaihe: Välillä Sibeliuksenväylä pl 560 – Helsinginkatu pl 750 ja Rantakadulla 0 – 100. Kts. pituusleikkaus 5761-320-4 (Liite).



8. Voiko saada myös urakkarajat poikkileikkaukseen esitettynä rajojen selvittämiseksi?

Kts. pituusleikkaus 5761-320-4.

9. Kuuluuko vihertyöt ja kasvualustat urakkaan?

Kuuluvat.

10. Mitä liikennevaloja puretaan, suunnitelmat?

Rantakadun liikennevalot (Oikotiellä liva-varaus).
Työselostuksen kohta 1120 ja johtosiirtopiirustus 5761-360-3A.

11. Miltä osin käytetään olemassa olevia kiveyksiä uudelleen?

Rantakadun luonnonkivet + Helsingintien reunakivet välivarastoidaan.
Työselostuksen kohta 1150.

12. Miksi urakan aloitus on vasta 2.7, kokonaisurakka-aika johtosiirrot huomioiden jää lyhyeksi?

Järvenpään Kaupunki rakentaa alkuvuodesta 2018 Helsingintien pohjoispäässä Helsingintien ja Pohjoisväylän risteysalueen perusparannusta, joka häiritsee keskustan sisääntuloliikennettä. Ko. risteysalueen perusparannus on suunniteltu valmistuvan heinäkuun 2018 loppuun mennessä. Tästä syystä työtä ei voida aloittaa aiemmin. Lisäksi on mahdollista, että kesällä 2018 Helsingintien ja Mannilantien risteysalueella alkaa korttelin rakentajan toimesta suurehko johtosiirtotyö. Ko. työn aikataulusta ei ole vielä varmuutta.

13. Onko samaan aikaan käynnissä muita urakoita ko. urakkaosuudella, joita pitää huomioida?

Pohjoisen rantapuiston rakentaminen käynnistyy toukokuussa ja sen odotetaan valmistuvan elokuun loppuun mennessä.

Liitteet:

- Pituusleikkaus 5761-320-4.
- Helsingintien väliaikainen liittäminen Rantatien kiertoliittymään, piirustus 5761-320-30.





Järvenpään kaupunki

