
Esitetty kysymys:

Kuuluuko urakkaan mitään muita putkistoja, kuin sv-putkia?
Mitä toimenpiteitä tehdään nykyiselle SV--pumppaamolle?

Annettu vastaus (Lähetetty 25.04.2019 09.47):

Muita putkia ovat salaojat ja kaapeleiden suojaputket.
Sv-pumppaamo, katso työselostus s. 4 kohta 1120.

Vastauksen liitetiedostot:

Esitetty kysymys:

Onko urakka-aikaan mahdollista saada lisäaikaa esim. 31.10.2019 asti?

Annettu vastaus (Lähetetty 25.04.2019 09.47):

Lisäaikaa myönnetään 31.10.2019.

Vastauksen liitetiedostot:

Esitetty kysymys:

1. Pyydämme jatkamaan tarjousaikaa 2-viikolla, urakan moninaisuuden ja ratatöiden selvitysten takia?

2. Pyydämme sillan rakentamisen vaativan aikajan huomioiden jatkamaan urakka-aikaa 29.11.2019 asti?

3. Pyydämme tarkentamaan Lepolanväylän rakentamisen urakkarajoja?

4. Tiekaiteen tyyppi ja lopetuksen määritelmät puuttuu (kaideluettelo) ?

5. Pyydämme saada käyttöön raudoiteluettelot?

6. Pyydämme saada käyttöön määräluettelot?

Annettu vastaus (Lähetetty 25.04.2019 09.47):

1. Lisäaikaa laskentaan ei myönnetä.
2. Urakka-aikaa jatketaan 31.10.2019 asti.
3. Katso urakkarajakartta
4. Tiekaiteet kaksiputkikaide N2, päätetään 4 metrin viisteellä.
5. Raudoitusluettelot vastausten liitteenä.
6. Katujen määräluettelot vastausten liitteenä.

Liitteenä urakkaan liittyviä täydentäviä dokumentteja.

Vastauksen liitetiedostot:

5481_320_33_Lepola_I_Raitti_2_poikkil_20-180.pdf

5481-Asiakirjaluuettelo_RS_Lepolanvayla_akk.pdf

Lausunto_Lepolanväylän akk.pdf

Lepolanväylä_akk_määräluettelo.pdf

RL_5481-380-ALL.pdf

Esitetty kysymys:

Voiko kivikorit täyttää kokonaan seulanpääkivellä?

Millaiset kasvualusta vahvuudet on nurmialueilla?

Voiko VA- tulla suoraan mr-pinnan päälle sillan Jk--osuudella?

Annettu vastaus (Lähetetty 25.04.2019 09.47):

Kivikorit työkohtaisen työselostuksen ja suunnitelmien mukaan tarkennuksella, että kenttäkiven koko 100/150.

Työkohtaisen työselostuksen ja suunnitelmien mukaan.

Valuasfaltti suunnitelman mukaan.

Vastauksen liitetiedostot:

Esitetty kysymys:

Olemassa olevan ratasillan alikulkukäytävän molemmin puoleisten siltaluiskien kiveytyöt kuuluvat urakkaan?

Annettu vastaus (Lähetetty 25.04.2019 09.47):

Urakkaohjelmasta poiketen olemassa olevan ratasillan luiskan nupu- ja betonikiveysten korjaus ei kuulu urakkaan.

Vastauksen liitetiedostot:

Kysymyksiä esitetty yhteensä: 5