

KAIVOJEN TARKAT PAIKAT MÄÄRITELLÄÄN TYÖMAALLA.
RAKENNUKSEN SADEVEDET JOHDETAAN (PVK)
PERUSVESIKAIVON KAUTTA AVO-OJAAN.
RK=RÄNNIKAIVO ESIM. MERIKA 1760RS (Meriser Oy)
TP=TARKISTUSPUTKI 110/200
TONTTIJOHTO ASENNETAAN TALON ALLA SUOJAPUTKEEN (SP 100mm) OMA SRJ
MIKÄLI VIEMÄRIN PEITESYVYYS ALLE 1,5 M. LÄMPÖERISTYS s=50mm (Styrox-R+muovikelmu).
PVK=PERUS- JA KATTOVESIEN
KOKOOJAKAIVO+TELESKOOPPIKANSISTO+PADOTUSVENTTIILI
JÄTEVESIVIEMÄRIT TYYPPIHYVÄKSYTTYÄ PP/PVC-MUOVIPUTKEA
SADEVESIVIEMÄRIT ESIM. UPOREN (Oy Uporen Ab) MUOVIPUTKEA.
SALAOJAT RAKENNESUUNNITTELIJAN PIIRRUSTUSTEN MUKAISESTI.
VIEMÄREIDEN KALLISTUS MIN. 1,5% ELLEI TOISIN MERKITTY.

Huom! Suunnitelmat on korjattava asennuksia vastaaviksi

Kaksoiskappale arkistoitu
29. 12. 2008
Vesihuoltolaitos

K.osa/kylä SATUKALLIO	Kortteli/tila 2026	Tontti/Rn:o 5	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten 08-283		
Toimenpide UUDISRAKENNUS			Piirustuslaji LVI-PIIRUSTUS		Juoks. n:o
Rakennuskohde [redacted] 1 [redacted] 04430 JÄRVENPÄÄ			Piirustuksen sisältö VESIJOHDOT, VIEMÄRIT JA SADEVESIVIEMÄRIT ASEMA		Mittakaava 1:200
Putkiasennusliike LÄMPÖLUKKO KY TEOLLISUUSTIE 3 96320 ROVANIEMI PUH 016 - 344 776 GSM 040 512 9758 Suun. Lvi-ins. J[redacted]			Päiväys 23.9.08	Koodi 100	Muutos
			Työ n:o 080923PE	Piirustus n:o LVI 100	

~~MUUTOS 25.08.08: Rakennuksen korkeusasemaa nostettu 1 metri~~

K.osa/Kylä Satukallio	Kortteli/Tila 2026	Tontti/Rn:o 5	Viranomaisten arkistomerkintöjä varten	Rak.luvan n:o
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS			Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS	Juoks. n:o 1
Rakennuskohteen nimi ja osoite Peltokoski Sami ja Aki Kielokatu 10 04430 Järvenpää			Piirustuksen sisältö ASEMAPIIRUSTUS	mk 1:200
Suunnittelu, päiväys ja allekirjoitus RAKENNUSSUUNNITTELU MERVI JEHKINEN KY KONSTANTIE 181 18300 HEINOLA KK P. 040-5591083 MERVI JEHKINEN	pvm 25.08.08 Piirt MHJ Tark		Suunnitteluala ARK	Piir.n:o